




昼光色蛍光ランプ (直管形)  
〈サンライン〉

|             |                         |                     |
|-------------|-------------------------|---------------------|
| 形 式         | F L R 4 0 S ・ D / M - B |                     |
| 点 灯 方 式     | ラピッドスタート形               |                     |
| 定格ランプ電力 (W) | 4 0                     |                     |
| 定格入力電圧 (V)  | 2 3 0                   |                     |
| 初 特 性       | ランプ電流 (A)               | 0. 4 2 0 ± 0. 0 4 0 |
|             | ランプ電圧 (V) (参考値)         | 1 0 6               |
|             | 光 源 色 (色温度)             | 昼光色 (6, 5 0 0 K)    |
|             | 演 色 性                   | R a 7 4             |
|             | 全 光 束 (lm)              | 2, 6 1 0            |
| 始動試験電圧 (V)  |                         | 2 0 5               |
| 定格平均寿命 (h)  |                         | 1 2, 0 0 0 (※)      |
| 口 金         |                         | G 1 3               |

適合規格: J I S C 7 6 0 1 「蛍光ランプ (一般照明用)」

(※) 寿命のバラツキは、寿命残存率曲線に従います。

\* 始動補助の方式は内面導電皮膜方式です。

|     |    |            |                         |                         |
|-----|----|------------|-------------------------|-------------------------|
| 製 図 | 加藤 | 2010.08.26 | 昼光色蛍光ランプ (直管形) 〈サンライン〉  | ©日立グローバルライフソリューションズ株式会社 |
| 審 査 | 坂野 | 2010.08.26 | F L R 4 0 S ・ D / M - B |                         |
| 承 認 | 坂野 | 2010.08.26 | 完成図および定格表               | LL-6213 E               |

商品の特性、仕様は改良のため変更することもありますのでご了承ください。