


【注意】利用目的以外では使用しないで下さい

●完成図



●定格表

種 別		電球形LEDランプ (一般電球形) (注1)	
形 式		LDA9L-G/D/60C	LDA7D-G/D/60C
品名コード		6223-4075	6223-4076
光源色 (注2)		電球色	昼光色
定格電力 (W)		9.0	7.3
寸法 (mm)	外径	60	
	全長	112	
質 量 (g)		125	
口 金		E26	
定格電圧 (V)		100	
定格入力電流 (A)		0.14	0.11
全光束 (lm) (注2)		810	
明るさの目安		白熱電球60W形相当	
定格寿命 (時間) (注3)		40,000	
標準梱包単位 (個)		10	
調光器対応		対応 (注4) (注5) (注6)	

(*) 電源周波数は、50/60Hz共用です。

▲ 安全に関するご注意
商品を安全に使用していただくために、取扱説明書や
包装表示、カタログ等で注意事項をご確認ください。

<注記>

(注1) 次の器具では使用できません。

- ・リモコンのついた照明器具
- ・誘導灯、非常用照明器具
- ・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
- ・入感スイッチなどの自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどとは組み合わせて使用できない場合があります。
- ・断熱材施工器具〔SBI, SGI, SGI形表示器具〕
- ・電球用以外の調光器具 (蛍光灯用調光器具など)
- ・調光器具でも次の器具では使用できません (ちらつき・不点灯の原因)。
入感センサー付調光器、段階調光型調光器、リモコン式調光器、定格1,000Wを超える調光器、
記憶式調光器 (あかりのシーンをボタンひとつで再現できる調光器)

[このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。]

(注2) 明るさ、光の色および光の広がり方 (配光) は白熱電球とは異なります。

(注3) 定格寿命は、LED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。

(注4) 調光した時の明るさや電力の変化は、白熱電球とは異なります。

(注5) 調光器の種類によっては、ちらつくことがあります。

(注6) 調光器を2台以上お使いの場合はちらつくことがあります。

E26口金LED電球 (全般配光形、調光器対応)

製図	坂村	2014-09-02		尺 度	名称	最終来歴
		- -		NTS	LDA9L (7D) -G/D/60C 完成図及び定格表	
審査	岡田	2014-09-03	日立アプライアンス株式会社	多賀図番		枝 番
		- -		4 Z6D D3570		入庫 2014-09-03
承認	岡田	2014-09-03				

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。