


【注意】利用目的以外では使用しないで下さい

●完成図



安全に関するご注意

商品を安全に使用していただくために、包装表示やカタログ等で注意事項をご確認ください。

●定格表

種 別		電球形LEDランプ (一般電球形) (注1)	
形 式		LDA9L-G/C-60HC	LDA9D-G/C-60HC
品名コード		-----	-----
光源色 (注2)		電球色	昼光色
定格電力 (W)		9.3	8.7
寸法 (mm)	外径	60	
	全長	112	
質 量 (g)		100	
口 金		E26	
定格電圧 (V)		100	
定格入力電流 (A)		0.17	0.16
使用温度範囲 (℃) (注2)		-40~30	
全光束 (lm) (注3)		1,000	
明るさの目安		白熱電球60W形相当	
定格寿命 (時間) (注4)		40,000	
標準梱包単位 (個)		10	

(*) 電源周波数は、50/60Hz共用です。

＜注記＞

(注1) 次の器具では使用できません。

- ・調光 (明るさが調節できる) 機能の付いた電球器具や回路 (100%点灯でも使用不可)
- ・リモコンの付いた電球器具や回路
- ・誘導灯、非常用照明器具
- ・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
- ・断熱材施工器具 [SB, SGI, SG形表示器具]

[このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。]

(注2) 本製品は、低温環境で使用されることを想定したものであり、30℃を超えた環境下で使用することはできません。

(注3) 明るさ、光の色および光の広がり方 (配光) は白熱電球とは異なります。

(注4) 定格寿命は、LED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。

E26口金LED電球 (全般配光形、非調光タイプ)

製図	不破	2015-10-02		尺 度	名称	LDA9L (9D) -G/C-60HC 完成図及び定格表		最終来歴
		- -		NTS				
審査	岡田	2015-10-02	日立アプライアンス株式会社	多賀図番	枝 番		入庫 2015-10 02	
		- -		4 Z6D D3698				
承認	岡田	2015-10-02						

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。