


【注意】利用目的以外では使用しないで下さい

●完成図

LDR14D-H/F



△ 安全に関するご注意
商品を安全に使用していただくために、取扱説明書や
包装表示、カタログ等で注意事項をご確認ください。

<注記>

(注1) 次の器具では使用できません。

- ・調光（明るさが調節できる）機能の付いた電球器具や回路（100%点灯でも使用不可）
- ・リモコンの付いた電球器具や回路 ・誘導灯、非常用照明器具
- ・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
- ・密閉形または密閉に近い器具（適合表示器具を除く）
- ・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕

〔このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。〕

(注2) 屋外や水滴のかかる状態で使用する場合は、防水・防雨形のビームランプ専用器具で使用するください。

(注3) 全光束値は参考値です。ビーム光束、最大光度、明るさの区分を参考にお選びください。


(注4) 定格寿命は、LED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、
この寿命を保証するものではありません。

●定格表

種 別	電球形LEDランプ（ビーム電球形） （注1）（注2）	
形 式	LDR14D-H/F	
品名コード	6223-4026	
ビームの開き（度）	110	
光源色	昼光色	
定格電力（W）	14.4	
寸法（mm）	最大外径	φ121
	全 長	132
質 量（g）	325	
口 金	E26	
定格電圧（V）	100	
定格入力電流（A）	0.245	
全光束（lm） （注3）	1,800	
ビーム光束（lm） （注3）	1,400	
最大光度（cd） （注3）	600	
定格寿命（時間） （注4）	40,000	
標準梱包単位（個）	6	

（*）電源周波数は、50/60Hz共用です。

LED電球（ビーム電球形 110度配光タイプ）

製図	神谷	2017-01-27		尺 度	名称	LDR14D-H/F 完成図および定格表	最終来歴
		- -		NTS			
審査	不破	2017-01-30		日立アプライアンス株式会社	多賀図番	枝 番	
		- -			4 Z6D D3818		
承認	岡田	2017-01-30					

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。