


●完成図



●定格表

種 別	電球形LEDランプ (ミニクリプトン電球形) ^(注1)	
形 式	LDA7L-G-E17/DS	LDA7D-G-E17/DS
品名コード	6223-5057	6223-5058
光源色 ^(注2)	電球色相当	昼光色相当
定格電力 (W)	7.0	
寸法 (mm)	最大外径	φ35
	全 長	77
質 量 (g)	48	
口 金	E17	
定格電圧 (V)	100	
定格入力電流 (A)	0.105	
全光束 (lm) ^(注2)	420	500
定格寿命 (時間) ^(注3)	40,000	
標準梱包単位 (個)	10	
調光器対応	対応	

(*) 電源周波数は、50/60Hz共用です。

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

▲ 安全に関するご注意

商品に安全に使用していただくために、取扱説明書や包装表示、カタログ等で注意事項をご確認ください。

<注記>

(注1) 次の器具では使用できません。

- ・リモコンの付いた照明器具
- ・誘導灯、非常用照明器具
- ・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
- ・人感スイッチなどの自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどとは組み合わせて使用できない場合があります。
- ・電球用以外の調光器具 (蛍光ランプ用調光器具など)
- ・調光器具でも次の器具では使用できません (ちらつき・不点灯の原因)。
人感センサー付調光器、段階調光型調光器、リモコン式調光器、定格500Wを超える調光器、記憶式調光器、(あかりのシーンをボタンひとつで再現できる調光器)

[このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。]

*断熱材施工器具 [SG1, SG, SB表示器具] および密閉形器具には使用できませんが、器具の種類によっては器具内の温度や周囲温度が高くなると保護回路が働き自動的に電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。

(注2) 明るさ、光の色および光の広がり方 (配光) は電球とは異なります。



(注3) 定格寿命は、LED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。

(注4) 調光した時の明るさや電力の変化は、白熱電球とは異なります。

(注5) 調光器の種類によっては、ちらつくことがあります。

(注6) 調光器を2台以上お使いの場合はちらつくことがあります。

E17口金付LED電球 (調光器対応)

製図	不破	2012-10-09		尺 度	名称	最終来歴
		- -		N T S	LDA7L-G-E17/DS, LDA7D-G-E17/DS 完成図および定格表	
審査	坂村	2012-10-09		多賀図番		枝 番
承認	岡田	2012-10-09		日立アプライアンス株式会社 4 Z6D D3343		入庫 2012-10-09