


【注意】利用目的以外では使用しないで下さい

●完成図

LDR5L-M-E11/D/C



安全に関するご注意
商品を安全に使用していただくために、取扱説明書や
包装表示、カタログ等で注意事項をご確認ください。

<注記>

(注1) 次の器具では使用できません。

- ・リモコンのついた照明器具
- ・誘導灯、非常用照明器具
- ・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
- ・人感スイッチなどの自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどとは組み合わせて使用できない場合があります。
- ・断熱材施工器具【SB、SGI、SG形表示器具】
- ・密閉形または密閉に近い器具（適合表示器具を除く）
- ・電球用以外の調光器具（蛍光灯用調光器具など）
- ・調光器具でも次の器具では使用できません（ちらつき・不点灯の原因）。
人感センサー付調光器、段階型調光器、リモコン式調光器、定格1,000W以上の調光器、
記憶式調光器（あかりのシーンをボタンひとつで再現できる調光器）

【このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。】

(注2) 全光束値は参考値です。ビーム光束および最大光度でお選びください。

(注3) 定格寿命は、LED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。

(注4) 調光した時の明るさや電力の変化は、白熱電球とは異なります。

(注5) 調光器の種類によっては、ちらつくことがあります。

(注6) 調光器を2台以上お使いの場合はちらつくことがあります。

●定格表

種別	電球形LEDランプ（ハロゲン電球形調光器対応形） ^(※1)	
形式	LDR5L-M-E11/D/C	
品名コード	6223-4009	
ビームの開き（度）	18	
光源色	電球色	
定格電力（W）	4.7	
寸法（mm）	最大外径	φ50
	全長	65
質量（g）	76	
口金	E11	
定格電圧（V）	100	
定格入力電流（A）	0.075	
全光束（lm） ^(※2)	370	
ビーム光束（lm） ^(※2)	135	
最大光度（cd） ^(※2)	2,300	
定格寿命（時間） ^(※3)	40,000	
標準梱包単位（個）	10	
調光器対応	対応 ^(※4) ^(※5) ^(※6)	

（*）電源周波数は、50/60Hz共用です。

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

電球形LEDランプ（ハロゲン電球形調光器対応形）

製図	神谷	2014-11-26		尺 度	名 称	LDR5L-M-E11/D/C 完成図および定格表	最終来歴
		- -		NTS			
審査	不破	2014-11-26	日立アプライアンス株式会社	多 賀 図 番		枝 番	入庫 2014-11-26
		- -		4 Z6D D3597			
承認	岡田	2014-11-26					