


【注意】利用目的以外では使用しないで下さい

●完成図

LDR7 (11, 14) L-W/75 (100, 150) C



安全に関するご注意
商品を安全に使用していただくために、取扱説明書や包装表示、カタログ等で注意事項をご確認ください。

<注記>

(注1) 次の器具では使用できません。

- ・調光（明るさが調節できる）機能の付いた電球器具や回路（100%点灯でも使用不可）
- ・リモコンの付いた電球器具や回路 ・誘導灯、非常用照明器具
- ・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
- ・密閉形または密閉に近い器具（適合表示器具を除く）
- ・断熱材施工器具〔SB, SGI, SG形表示器具〕

〔このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。〕

(注2) 屋外や水滴のかかる状態で使用する場合は、防水・防雨形のビームランプ専用器具で استفادهしてください。

(注3) 全光束値は参考値です。ビーム光束、最大光度、明るさの区分を参考にお選びください。

(注4) 定格寿命は、LED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。

●定格表

種 別		電球形LEDランプ（ビーム電球形） （注1）（注2）		
形 式		LDR7L-W/75C	LDR11L-W/100C	LDR14L-W/150C
品名コード		6223-4021	6223-4022	6223-4023
ビームの開き（度）		30		
光源色		電球色		
定格電力（W）		7.3	11.0	14.4
寸法（mm）	最大外径	φ121		
	全 長	132		
質 量（g）		325		
口 金		E26		
定格電圧（V）		100		
定格入力電流（A）		0.122	0.185	0.245
全光束（lm） （注3）		800	1,100	1,550
ビーム光束（lm） （注3）		250	350	500
最大光度（cd） （注3）		1,500	2,200	3,300
明るさの区分 （注3）		75W形	100W形	150W形
定格寿命（時間） （注4）		40,000		
標準梱包単位（個）		6		

電球形LEDランプ（ビーム電球形）

製図	神谷	2014-11-26		尺 度	NTS	名称	LDR7 (11, 14) L-W/75 (100, 150) C 完成図および定格表	最終来歴	
審査	不破	2014-11-26		日立アプライアンス株式会社		多賀図番	4 Z6D D3582	枝 番	入庫
承認	岡田	2014-11-26						2014-11-26	

(*) 電源周波数は、50/60Hz共用です。

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。