


【注意】利用目的以外では使用しないで下さい

●完成図

LDR7 (14) D-W/100 (150) E



●定格表

種 別	電球形LEDランプ (光束電球形) (注1) (注2)	
形 式	LDR7D-W/100E	LDR14D-W/150E
品名コード	6223-4024	6223-4025
光束の開き (度)	30	
光源色	昼光色	
定格電力 (W)	7.3	14.4
寸法 (mm)	最大外径	φ121
	全 長	132
質 量 (g)	325	
口 金	E26	
定格電圧 (V)	100	
定格入力電流 (A)	0.122	0.245
全光束 (lm) (注3)	950	1,850
光束光束 (lm) (注3)	300	600
最大光度 (cd) (注3)	1,950	4,100
明るさの区分 (注3)	100W形	150W形
定格寿命 (時間) (注4)	40,000	
標準梱包単位 (個)	6	

(*) 電源周波数は、50/60Hz共用です。

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

▲ 安全に関するご注意
商品を安全に使用していただくために、取扱説明書や
包装表示、カタログ等で注意事項をご確認ください。

<注記>

(注1) 次の器具では使用できません。

- ・調光 (明るさが調節できる) 機能の付いた電球器具や回路 (100%点灯でも使用不可)
- ・リモコンの付いた電球器具や回路
- ・誘導灯、非常用照明器具
- ・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
- ・密閉形または密閉に近い器具 (適合表示器具を除く)
- ・断熱材施工器具 (SB, SGI, SG形表示器具)

[このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。]

(注2) 屋外や水滴のかかる状態で使用する場合は、防水・防雨形の光束ランプ専用器具で使用してください。

(注3) 全光束値は参考値です。光束光束、最大光度、明るさの区分を参考にお選びください。

(注4) 定格寿命は、LED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、
この寿命を保証するものではありません。

電球形LEDランプ (光束電球形)

製図	不破	2015-12-16		尺 度	名 称	最終来歴
		- -		N T S	LDR7 (14) D-W/100 (150) E 完成図および定格表	
審査	岡田	2015-12-16			多賀図番	枝 番
承認	岡田	2015-12-16	日立アプライアンス株式会社		4 Z6D D3709	入庫 2015-12 17