



●完成図

LDR7L-N-E11-B



LDR7L-(M, W)-E11-B



△安全に関するご注意

商品を安全に使用していただくために、取扱説明書や
包装表示、カタログ等で注意事項をご確認ください。

<注記>

(注1) 次の器具では使用できません。

- ・調光（明るさが調節できる）機能の付いた電球器具や回路（100%点灯でも使用不可）
- ・リモコンの付いた電球器具や回路
- ・誘導灯、非常用照明器具
- ・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
- ・密閉形または密閉に近い器具（適合表示器具を除く）
- ・断熱材施工器具〔SB, SGI, SG形表示器具〕

〔このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。〕

(注2) 全光束値は参考値です。最大光度でお選びください。

(注3) 定格寿命は、LED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。

●定格表

種 別	電球形LEDランプ（ハロゲン電球形） ^(注1)		
形 式	LDR7L-N-E11-B	LDR7L-M-E11-B	LDR7L-W-E11-B
品名コード	6223-4006	6223-4007	6223-4008
ビームの開き（度）	11	18	30
光源色	電球色相当		
定格電力（W）	7.0		
寸法（mm）	最大外径	φ50	
	全 長	66	65
質 量（g）	77	76	75
口 金	E11		
定格電圧（V）	100		
定格入力電流（A）	0.120		
全光束（lm） ^(注2)	450	550	550
最大光度（cd） ^(注2)	6,300	3,000	1,500
定格寿命（時間） ^(注3)	40,000		
標準梱包単位（個）	10		

（*）電源周波数は、50/60Hz共用です。

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

E11LED電球

製図	神谷	2013-01-10		尺 度	名 称	LDR7L- (N, M, W) -E11-B 完成図および定格表	最終来歴
		- -		NTS			
審査	坂村	2013-01-10		多 賀 図 番		枝 番	入庫 2013-01 10
		- -		日立アプライアンス株式会社		4 Z6D D3360	
承認	岡田	2013-01-10					